REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR

ARRONDISSEMENT
DE BRIGNOLES



MAIRIE DE
TOURVES

Avis d'appel public à la concurrence

Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Commune de Tourves
Hôtel de ville
83170 TOURVES
Statut : Commune
Activité(s) principale(s) :

- Services généraux des administrations publiques

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché :
RENOVATION DE LA RESERVE DE LA CANTINE MUNICIPALE ET REFECTION DU TOIT TERRASSE - Le présent marché a pour objet la rénovation de la cantine municipale, avec réfection de sa toiture terrasse (7 lots).

Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : non

L'avis concerne un marché.

Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)

Type de marché de travaux : Exécution

Lieu principal d'exécution :
Cantine municipale de la commune de Tourves.

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires.

Dévolution en marchés séparés
Informations sur les lots :

Lot n°1 Gros œuvre
Lot n°2 Etanchéité
Lot n°3 Cloisons / Doublage / Faux plafonds / Menuiseries intérieures bois / Sols souples.
Lot n°4 Menuiseries extérieures aluminium
Lot n°5 Equipements de cuisine
Lot n°6 Electricité : courants forts / courants faibles.
Lot n°7 Ventilation mécanique
Il n'est pas prévu d'options techniques et les variantes ne sont pas autorisées.

Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots.

La durée du marché est fixée selon les modalités prévues dans le cahier des charges.

Une retenue de garantie est prévue. Son taux par rapport au montant du marché est de 5 %
Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande ou éventuellement une caution personnelle et solidaire.

Une avance est prévue. Son montant est égal à 5 % du montant du marché.
Une garantie à première demande pour le versement de l'avance est exigée.

Conditions de participation :
Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur papier libre ou sur des formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés, ainsi que les éléments suivants :

Situation juridique :
- les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L5212-2 du code du travail
- la production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de celui-ci

Capacité économique et financière :
- la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique :
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature
- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
- une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation.

Procédure : MAPA ouvert

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de la consultation.

Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : Rénovation de la réserve de la cantine municipale et réfection du toit terrasse
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24/09/2015
Date limite de réception des offres : 22/10/2015 à 12:00

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Le dossier de consultation est délivré sur demande par le pouvoir adjudicateur.

Le dossier de consultation est remis gratuitement.

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://www.e-marchespublics.fr/

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Avis périodique :
Il ne s'agit pas d'un marché périodique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.

La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres, en agissant à la fois :
- en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membre de plusieurs groupements.

Instance chargée des procédures de recours :
TOULON

Conditions de remise des candidatures
Pour les candidats transmettant leur candidature par voie électronique, il est fait application des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 56 du code des marchés publics.
En dehors de l'hypothèse de la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique, les candidatures sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures sont successivement transmises par un même candidat, seule la dernière reçue par voie électronique est ouverte par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des candidatures.
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : http://www.e-marchespublics.fr/
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
Les documents relatifs à la candidature seront signés par le candidat dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au I de l'article 48 du code des marchés publics. **Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.** La présentation sur un support physique électronique n'est pas autorisée, sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.

Profil d'acheteur : http://www.e-marchespublics.fr/

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :

- pour les renseignements d'ordre administratif et technique :

Service Travaux Bâtiment Voirie
Correspondant : Frédéric HEMARD
Adresse : Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
831710 TOURVES

Adresse de retrait des dossiers :

Service Travaux Bâtiment Voirie
Correspondant : Frédéric HEMARD
Adresse : Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
83170 TOURVES

Adresse de remise des offres :
Service Travaux Bâtiment Voirie
Correspondant : Frédéric HEMARD
Adresse : Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville
83170 TOURVES

Lot n°1 Gros œuvre
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes :
A/ Bouchage d'ouverture dans mur de façade y compris toutes sujétions ; réalisation d'un enduit identique à l'existant.
B/ Création d'ouverture pour baie dans mur porteur; création d'une ouverture entre le bureau et la réserve.
C/ Adaptation de baie dans mur porteur y compris toutes sujétions d'évacuation et d'adaptation de la baie pour création porte.
D/ Démolition cloison maçonnée y compris toutes sujétions d'évacuation et d'adaptation.
E/ Seuil d'accès.
F/ Raccord divers enduit identique existant.
G/ Création d'une rampe d'accès préparation y compris toutes sujétions d'évacuations des matériaux en décharge.
H/ Revêtement en faïence (environ 35 m² de faïence de type 20x20 banc, hauteur 2,00ml).
I/ Reprise plinthe et carrelage détériorés zone cuisine suivant visite in situ (10 carrelages à changer).

Lot n°2 Etanchéité
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes:
Pour environ 233 m².
A/ Dépose étanchéité existante sur bâtiment y compris toutes sujétions d'évacuation en décharge approprié et de préparation.
B/ Travaux sur terrasse non circulable isolé; support-pare vapeur; isolation thermique; étanchéité bicouche élastomère- relevé d'étanchéité- mise en œuvre de bande Soline sur mur existant- entrée d'eau pluviale et - trop plein cylindrique.
C/ contrôle et essai.

Lot n°3 Cloisons / Doublage / Faux plafonds / Menuiseries intérieures bois / Sols souples.
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes :
A/ TRAVAUX DE CLOISONS DE DISTRIBUTION /DOUBLAGE:
- Cloisons de type 98/48
- Pose de huisseries/bâtie de porte
- Doublage thermique de type 80+10
- Habillage encadrement d'ouverture- Habillage BA13.

B/ FAUX PLAFONDS:
- Dépose et repose faux plafonds existants y compris toutes sujétions pour une dépose soignée - adaptions de l'ossature et de repose
- Faux plafonds en dalle 600 x 600 (futur bureau) Type Déco EKLA 600×600×20mm
- Faux plafonds lessivable en dalle 600 x 600 (futur réserve).

C/ TRAVAUX MENUISERIES BOIS:
- Dépose Bloc porte existant, mise en œuvre BP 93x204 CF 1h
- mise en œuvre d'un oculus suivant descriptif
- ferme porte automatique
- Changement des blocs portes de la cuisine
- Bloc porte a ouverture Va et vient:- Travaux à faire suivant descriptif
- Bloc porte à ouverture classique:

- Travaux à faire suivant descriptif.
D/ TRAVAUX SOLS SOUPLES
- Ragréage - type P3-
Sols PVC en Lés avec remontée de plinthes en périphérie.
E/ Seuil

Lot n°4 Menuiseries extérieures aluminium
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes:
Une porte fenêtre d'accès au bureau aux caractéristiques suivantes :
- Porte simple vantail;
- 1 ouvrant à l'Anglaise;
- Vitrage toute hauteur SP510;
- Ferme porte automatique pour porte ;- Serrure a canon avec bouton moleté pour l'intérieur;
- Film de protection anti-regard.
Une porte tierce d'accès réserve aux caractéristiques suivantes :
- Porte tierce 2/3 1/3 largeur tableau fini130;
- Ouvrant à l'Anglaise;- Crémone Pompier;
- Vitrage toute hauteur SP510;
- Serrure à canon avec bouton moleté pour l'intérieur;
- Film de protection anti-regard.

Lot n°5 Equipements de cuisine
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes:
A/ Table inox sans étagère sans dossier: fourniture et pose d'une table en inox sans étagère et sans dossier et de dimension 1600mm, profondeur600 mm, hauteur 850 mm minimum.
B/ Rayonnage droit en inox: Fourniture et pose d'un rayonnage en inox de chez Fermod ou techniquement équivalent avec 4 étagères. Dimension 3000mm, 560 mm de profondeur, toute hauteur. Clayettes amovible, étagère déjà monté.
C/ Double Armoire froide négative: Fourniture et pose d'une armoire réfrigérées de type GN2/1 de chez FURMOTEL ou techniquement équivalent. Dimension 1340x800x2010mm.Volume : 1172L, compresseur 1HP. Température souhaitée : -10 à -20°C.

Lot n°6 Electricité : courants forts / courants faibles.
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes :
A/ Dépose des installations du bureau existant.
Zone bureau existante :
- Dépose des éclairages existants
- Dépose convecteur
- Dépose alarme
- Dépose prises de courant forts et faibles et lignes d'alimentations non réutilisables.

Zone lingerie existante :
- Dépose des éclairages existants dans faux plafonds à reprendre.
- Dépose prises de courant forts dans cloison à détruire.

B/ Travaux d'électricité dans nouveau volume réserve Modification des commandes d'éclairage pour la partie nouvelle de la réserve. Mise en œuvre des 2 boutons poussoirs pour création va et vient. Compris reprise des lignes et mise en place télé-ruption. Fourniture et pose comprenant raccordement de luminaires étanche avec vasque Fourniture et pose d'une ligne d'alimentation 20 A en position haute pour nouveaux frigo Y compris protection modulaire sur armoire TGBT. Fourniture et pose de 2 prises type 2P+T 10/16A étanche en partie haute du mur.
C/ Travaux d'électricité pour le local entretien. Fourniture et pose de 2 prises type 2P+T 10/16A pour raccordement machine à laver. Compris mise en place de goulotte et raccordement sur circuit d'alimentation mise en attente dans le plénum du faux plafond.
D/ Travaux d'électricité dans futur bureau du chef. Dévoiement des réseaux existants coté salle à manger suite élargissement de l'ouverture de la porte.
E/ Création d'un point lumineux dans faux plafonds 600x600

Lot n°7 Ventilation mécanique
La prestation consiste dans la réalisation des interventions suivantes:

A/ Essais et vérifications: Essais et vérifications des installations mise en place.
B/ Etudes d'exécution: Etudes préalables à l'exécution.
C/ DOE: Etablissement des DOE.D/ Ventilation Mécanique Contrôlé et Dépose - repose des dalles de faux-plafonds. Fourniture, pose et raccordement de l'extracteur. Réalisation des réseaux aérauliques d'extraction et de rejet, y compris percements. Fourniture, pose et scellement d'une grille pare-pluie. Fourniture et pose des terminaux d'extractions auto réglables. Création d'amenées d'air dans les vestiaires. Alimentation électrique.
E/ Ventilation de la laverie. Fourniture, pose et supportage de la hotte, y compris raccordement électrique et coupure de proximité. Alimentation électrique. Réalisation du réseau aéraulique de rejet, y compris carottage en reprises d'étanchéité et visière.
